

*Торина А.*

*Черепашин А.А.*

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер АО «Клевер»

Черепашин А.А.

г. Ростов-на-Дону

*08.04.2024*

*«05» 04*

2024 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №127 от 05.04.24**

**на выполнение работ по окраске помещения в осях А-Б/1-7 в здании литер АЗ, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаша, зд.2, стр.3**

**Общая информация об объекте выполнения работ.**

| № п/п                      | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования   |
|----------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>1. Общие требования</b> |                                       |  |
| 1.1                        | Наименование предприятия              | АО «КЛЕВЕР»  |
| 1.2                        | Заказчик, адрес                       | АО «КЛЕВЕР» г. Ростов-на-Дону, ул. 50 – летия Ростсельмаша, 2-б/22 Литер «А3»  |
| 1.3                        | Объект проведения работ               | Помещение камеры окраски.  |
| 1.4                        | Право собственности                   | здание в аренде у ООО «РПЗ» по договору №62 ПР.0024-09 от 15.12.2008 г   |
| 1.5                        | Цель проведения работ                 | Основной целью выполнения работ является очистка окрашенных участков от старого ЛКМ и нанесение нового ЛКП на поверхности стен, плит покрытия, несущих элементов, труб коммуникаций. |
| 1.6                        | Особые условия                        | Действующее производство.  |
| 1.7                        | Основание работ                       | Дефектная ведомость  |

**2. Основные требования.**

| 2.1 | Состав и содержание работ. | № п/п | Наименование работ, затрат   | Ед. изм.       | Количество |
|-----|----------------------------|-------|--|----------------|------------|
|     |                            |       |  |                |            |
|     |                            | 1.    | Очистка металлических профилированных листов от ЛКП  | м <sup>2</sup> | 372,58     |
|     |                            | 2.    | Очистка стен (кирпич, бетон,), ферм, колонн, плит покрытия от ЛКП                              | м <sup>2</sup> | 2204,56    |
|     |                            | 3.    | Очистка труб коммуникаций (газ, отопление, воздух, ливневая канализация) от ЛКП                | м <sup>2</sup> | 69,765     |
|     |                            | 4.    | Огрунтовка металлических профилированных листов (грунтовка АК-070)                             | м <sup>2</sup> | 372,58     |
|     |                            | 5.    | Огрунтовка стен (кирпич, бетон,), ферм, колонн, плит покрытия (грунтовка ГФ-021)               | м <sup>2</sup> | 2204,56    |
|     |                            | 6.    | Огрунтовка труб коммуникаций (газ, отопление, воздух, ливневая канализация) (грунтовка ГФ-021) | м <sup>2</sup> | 69,765     |
|     |                            | 7.    | Окраска красным цветом металлических труб отопления, 2 слоя (Эмаль ПФ-115 С - красная)         | м <sup>2</sup> | 46,132     |
|     |                            | 8.    | Окраска желтым цветом металлических труб газораспределения, 2 слоя. (Эмаль ПФ-115 С -          | м <sup>2</sup> | 1,761      |

|                  |   |                |         |
|------------------|---|----------------|---------|
|                  | желтая)   |                |         |
| 9.               | Окраска синим цветом металлических труб подачи воздуха, 2 слоя. (Эмаль ПФ-115 С - синяя)                                  | м <sup>2</sup> | 5,372   |
| 10.              | Окраска черным цветом металлических труб ливневой канализации, 2 слоя. (Эмаль ПФ-115 С - черная)                          | м <sup>2</sup> | 16,5    |
| 11.              | Окраска металлических профилированных листов, 2 слоя. (Эмаль по ржавчине и оцинковке полиакриловая - белая)               | м <sup>2</sup> | 372,85  |
| 12.              | Окраска стен (кирпич, бетон,), ферм, колонн, плит покрытия 2 слоя. (Эмаль ХВ-16 - белая)                                  | м <sup>2</sup> | 2204,56 |
| <b>Материалы</b> |   |                |         |
| 1.               | Грунтовка ГФ-021 производства "Эмпилс" (180 г/м <sup>2</sup> ) ТУ 2312-295-05744283-2008                                  | кг             | 319,15  |
| 2.               | Эмаль ХВ-16 производства "Эмпилс" – белая (100 г/м <sup>2</sup> ) СТО 05744283-054-2010                                   | кг             | 440,92  |
| 3.               | Грунтовка АК-070 производства "Эмпилс" (100 г/м <sup>2</sup> ) ГОСТ 25718-83  | кг             | 37,26   |
| 4.               | Эмаль по ржавчине и оцинковке полиакриловая производства "Эмпилс" – белая (0,175 г/м <sup>2</sup> ) СТО 05744283-028-2010 | кг             | 130,4   |
| 5.               | Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" – красная (180 г/м <sup>2</sup> ) ГОСТ 6465-76                                       | кг             | 13,94   |
| 6.               | Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" – желтая (180 г/м <sup>2</sup> ) ГОСТ 6465-76  | кг             | 0,52    |
| 7.               | Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" – синяя (180 г/м <sup>2</sup> ) ГОСТ 6465-76   | кг             | 1,62    |
| 8.               | Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" – черная (180 г/м <sup>2</sup> ) ГОСТ 6465-76  | кг             | 4,96    |

### 3. Дополнительные требования.

|     |                               |  |
|-----|-------------------------------|--|
| 3.1 | Требования к выполнению работ | <p>При производстве работ должны выполняться требования:</p> <p><b>ГОСТ 12.10004-91</b> - «Пожарная безопасность. Общие требования»;</p> <p><b>СП 12-135-2003</b> - "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда";</p> <p><b>СП 68.13330.2017</b>- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;</p> <p><b>СП 48.13330.2019</b> - «Организация строительства»;</p> <p><b>СП 232.1311500.2015</b> - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»;</p> <p><b>СП 28.13330.2017</b> «Защита строительных конструкций от коррозии»</p> <p><b>СП 63.13330.2012</b> «Бетонные и железобетонные конструкции»;</p> <p><b>СП 16.13330.2017</b> «Стальные конструкции»;</p> <p><b>РД 11-02-2006.</b> «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». На все виды скрытых работ необходимо оформление акта на скрытые работы с представлением 2-х фотографий;</p> |
|-----|-------------------------------|--|

|     |                                   |  |
|-----|-----------------------------------|--|
|     |                                   | <p><b>СП 118.13330.2012</b> - «Общественные здания и сооружения»;</p> <p><b>СП 71.13330.2017</b> - «Изоляционные и отделочные покрытия»;</p> <p><b>СП 70.13330.2012</b> - «Несущие и ограждающие конструкции».</p>   |
| 3.2 | Требования к подрядчику           | <p>1. Подрядчик должен:</p> <p>1.1 Иметь необходимое оборудование для выполнения работ.</p> <p>1.2 Иметь вспомогательное оборудование (страховочные привязи, удерживающие пояса, стропы с амортизатором, карабины, анкерные крепления, подмости, ограждения), которое может быть использовано при проведении работ.</p> <p>1.3 Рабочие должны быть аттестованными в установленном порядке в соответствии с Правилами</p> <p>2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с техническим заданием заказчика, определенным договором и требованиями технических регламентов.</p> <p>3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе проведения работ указания заказчика, если такие не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность организации.</p> <p>Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, подрядчик обязан принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.</p> <p>4. Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов.</p> <p>5. Подрядчик обязан предоставлять необходимую документацию о ходе выполнения работ представителям заказчика.</p> <p>6. Если при осуществлении контроля и надзора со стороны заказчика были выявлены недостатки, то подрядчик обязан обеспечить их устранение и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.</p> <p>7. Сдача результата выполненных работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актами КС-2, КС-3 после выполнения исполнительной документации в полном объеме.</p> |
| 3.3 | Перечень необходимых согласований | <p>В процессе выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком основные технические решения.</p> <p>Заказчик и Подрядчик подтверждают, что объемы работ и материалов по настоящему техническому заданию отражают все необходимые работы и материалы для реализации проекта. Если в ходе выполнения работ выяснится, что Заказчик или Подрядчик не включил в техническое задание какие-либо работы или материалы, необходимые для реализации технического задания, которые должны были предусмотреть изначально, то такие работы считаются включенными в договор и входящими в его стоимость, выполняются Подрядчиком</p>  |

|    |                |   |
|----|----------------|---|
|    |                | своими силами без увеличения стоимости договора и без продления сроков выполнения работ.  |
| 4. | Особые условия | Действующее производство.<br>Подрядчик обязан ознакомиться и выполнять требования и условия «Регламента допуска подрядных организаций АО «Клевер»» (утв. от 12.09.2022г.), а также действующие нормативно-правовые документы Российской Федерации, регламентирующие порядок и организацию безопасного производства работ. |

**Ведущий специалист по эксплуатации  
и техническому надзору за ЗИС**



\_\_\_\_\_ **Соломин Р.И.**

**Специалист по эксплуатации  
и техническому надзору за ЗИС**



\_\_\_\_\_ **Хуторенко А.В.**