

Подпись: Позднюкова А.А.
А.А.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
АО «Клевер»
Черепашин А.А.
«18» 11 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту силового трансформатора №2, инвентарный номер ЦТ-00816, типа ТМЗ-1000/6, зав. №231235 установленного на ТП-8расположенных в здании литер 3, по адресу: Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша здание 2, строение 3.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	Основной целью выполнения работ являются: восстановление работоспособности силового трансформатора.
1.2	Вид работ	Техническое обслуживание
1.3	Основание для производства работ	Сильная течь масла
1.4	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения работ.
1.5	Содержание задания	- ревизия контактов ПБВ; - устранение течи масла; - замена РТИ; - очистка корпуса трансформатора; - доливка масла; - заправка азотом; - испытания трансформатора после ремонта.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ


2.1	Основные требования к работам Подрядной организации	1.Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии с Т.З., с соблюдением всех норм ПУЭ-7, ПТЭЭП, МПОТ(ПБ) при эксплуатации ЭУ, инструкции по применению и испытанию СЗ, используемых в ЭУ. Материалы, применяемые исполнителем должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество. Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008). Качество используемых материалов подтвердить сертификатами и лабораторными испытаниями согласно СНИП, ГОСТ. 2.Предоставить Заказчику все необходимые сертификаты и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям 3.Работы осуществляются в условиях действующего производства. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе производства или представлять угрозу для сотрудников Заказчика и при соблюдении правил действующего внутреннего распорядка,
-----	---	--

		контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.
2.2	Организация и технология проведения работ	1. Работы осуществляются в условиях действующего производства, без остановки технологического процесса. 2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ. 3. Устанавливаемое оборудование, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации). 2. Для производства работ использовать материалы как отечественного, так и импортного производства по согласованию с Заказчиком. 5. Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующим государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. 6. по завершению работ подрядчик должен провести испытания трансформатора с предоставлением протоколов испытания
2.4	Общие требования	Техническое задание может быть уточнено в процессе производства работ при возникновении непредвиденных обстоятельств по взаимной договоренности с Заказчиком. Технология производства работ, состав и объем работ должны быть уточнены до начала работ, согласованы с Заказчиком и отражены в сметных расчетах. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ. Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.
2.5	Дополнительные требования	1. Выявленные в процессе проведения технического обслуживания изношенные и вышедшие из строя материалы и комплектующие приобретаются Подрядчиком. 2. Подрядчик предоставляет Заказчику следующую исполнительную документацию: - сертификаты, технические паспорта удостоверяющие качество материалов и оборудования, конструкций и деталей, примененных при производстве работ; - акты освидетельствования скрытых работ, при необходимости; 3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда,

		окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований. Обеспечивает содержание и уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории,

Техническое задание составлено на - 3 (трех) листах.

Разработал
инженер-энергетик:



Панченко Р.В.