

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОСК
филиала АО «Клевер» в г. Таганроге


(подпись) Небыков А.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала
АО «Клевер» в г. Таганроге


(подпись) Мижерицкий Р.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 615

На выполнение работ по капитальному ремонту части автодороги общего назначения по улице Авиаторов, от трека до дороги 5, вдоль корпусов склада 75 и блока цехов мостового производства (дорога 11) ЦТ-01825, расположенной по адресу: г. Таганрог, ул. Инструментальная, 2. Кадастровый номер участка № 61:58:0002500:47597. предприятия АО «КЛЕВЕР».

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	Работы по капитальному ремонту части автодороги общего назначения по улице Авиаторов, от трека до дороги 5, вдоль корпусов склада 75 и блока цехов мостового производства (дорога 11) ЦТ-01825, расположенной по адресу: г. Таганрог, ул. Инструментальная, 2. Кадастровый номер участка № 61:58:0002500:47597. предприятия АО «КЛЕВЕР».
1.2	Вид строительства	Капитальный ремонт
1.3	Основание для производства работ	Решение собственника
1.4	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения строительно-монтажных работ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Основные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ	2.1.1. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество. Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015). 2.1.2. Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора и все необходимые сертификаты, и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям. 2.1.3. Работы осуществляются в условиях действующего предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Также всеми сотрудниками Подрядчика должны соблюдаться правила действующего внутреннего распорядка,
-----	--	--

		контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. 2.1.4. Предоставить Заказчику приказы, распоряжения на ответственных лиц, привлеченных к выполнению работ по договору, а также все необходимые документы, подтверждающие квалификацию и допуски сотрудников, привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика. 2.1.5. Предоставлять Заказчику на проверку исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций), согласно приказу Минстроя РФ №344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Предоставлять Заказчику не позднее чем за час до окончания рабочей смены заполненный общий журнал строительно-монтажных работ со всеми приложениями. 2.1.6. До начала производства строительно-монтажных работ, связанных с надежностью и безопасностью объекта уведомлять Заказчика, также предоставлять на все виды выполняемых работ разработанные Исполнителем ППР (проект производства работ). 2.1.7. Все строительно-монтажные работы выполнить в точном соответствии с техническим заданием.
2.2.	Организация и технология проведения работ	Исполнитель, при необходимости, по согласованию с заказчиком, самостоятельно выполняет уточняющие размеры на территории и в помещениях. 2.2.1. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 2.2.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией. 2.2.3. При нанесении материального ущерба АО «Клевер» Подрядчик возмещает ущерб за свой счет. 2.2.4. Подрядчик ежедневно производит уборку территории мест работы. Подрядчик еженедельно вывозит с территории АО «Клевер» строительный мусор (кроме металлолома). 2.2.5. Место складирования мусора, точка подключения, способ учета и оплаты электроэнергии будут определены

		эксплуатирующей организацией при передаче объекта в ремонт.
2.3.	Требования к качеству и приемке работ	Выполнение строительно-ремонтные работы принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»; СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей» СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»; СП 82.13330.2016 – «Благоустройство территорий» Приказ Минстроя РФ №344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»
2.4	Требования к объемам выполняемых работ	2.4.1 Обязательное предоставление графика поэтапного выполнения работ. При выполнении Подрядчиком работ по договору Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить номенклатуру и объем выполняемых по договору работ в пределах 10%. Подрядчик должен подтвердить и гарантировать, что объемы и материалы, указанные в Техническом задании Заказчика, отражают все необходимые виды и объемы работ, а также материалы для выполнения работ по Техническому заданию.

Таблица №1 «Ресурсная ведомость строительно-монтажных работ»

№ п/п	Работы/материалы	Ед- ца изм.	ТЗ объемы
Дорожное покрытие.			
РАБОТЫ:			
1.	Демонтаж проездов с покрытием из асфальтобетона (Состав покрытия: асфальт h=0.12m, щебень h=0.24m) с погрузкой на самосвал и вывозом	м2	218

2.	Демонтаж железобетонных конструкций гидромолотом с вывозом до 3км	м3	10
3.	Разработка грунта (группа грунтов I) под основание дороги	м3	143,88
4.	Погрузка грунта экскаватором с вывозом до 1км	м3	141,00
5.	Планировка площадей и откосов механизированным способом	м2	50
6.	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов I	м2	20
7.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	м2	218
8.	Укладка геотекстиля плотностью 150г/м2 Кнах.=1.25	м2	218
9.	Устройство основания из песка мелкого с уплотнением (куп.=0.95. h=0.2)	м2	218
10.	Укладка георешетки Геофлакс Сл-40 35х35мм	м2	218
11.	Устройство щебеночно-песчанной смеси фр. С4 М800 h=0.34	м2	218
12.	Бетонное покрытие В25 W6 F200 с армированием стеклофиброй 18мм h=0.2м	м2	26,4
13.	Прорезка деформационных швов в бетонном и асфальтном покрытии с заполнением уплотнительным шнуром и битумно-полимерным герметиком	м.п	40
14.	Розлив битумного вяжущего (расход 0.7 л/м2)	м2	26,4
15.	Устройство нижнего слоя дорожного покрытия из пористого асфальтобетона толщиной слоя 0.07м	м2	183
16.	Розлив битумного вяжущего (расход 0.4 л/м2)	м2	26,4
17.	Устройство верхнего слоя дорожного покрытия из плотной асфальтобетонной смеси толщиной слоя 0.05м	м2	183
Материалы			
18.	Геотекстиль плотностью 150г/м2	м2	272,5
19.	Песок строительный	тн	42,728
20.	Георешетка Геофлакс	м2	218
21.	Щебеночно-песчанная смесь С4 М800	тн	92,65
22.	Бетон В25 W6 F200	м3	5,28
23.	Стекло – фиброволокно длиной 18мм	т	0,21
24.	Шнур уплотнительный Ø15мм	м.п	40
25.	Герметик битумно-полимерный «Технониколь» №42 или аналог	кг	28
26.	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	кг	128,1
27.	Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой щебеночной смеси марки 1 на БНД 60/90	т	31,00
28.	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	кг	73,2
29.	Асфальтобетон пористый из горячей мелкозернистой щебеночной смеси тип Б марки 1 на БНД 60/90	т	22,42
Работы по установке бортового камня.			
Работы			
30.	Разборка грунта под уст-во бортового камня	м3	1,95
31.	Доработка основания вручную	м3	0,75
32.	Установка бортового камня	мп	50,00

Материалы			
33.	Бетон В25 W6 F200	м3	2,59
34.	Бортовой камень 100.30.15	шт	50,00

Задание разработал:
Ведущий специалист по эксплуатации
и техническому надзору за ЗИС



/ М.А. Малуев /