

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО
«Клевер» в г. Морозовске

К. В. Колупаев

«__»__ 20__ г.

Техническое задание на выполнение работ: *№ 679*

**По реконструкции котельной в части замены одного газового котла и
замена газовой горелки на технологическом оборудовании**

Заказчик: АО «КЛЕВЕР»

Источник финансирования: *Собственные средства*

Срок (период) выполнения работ: октябрь-ноябрь 2026 г.

Срок и порядок оплаты: *В соответствии с договором подряда.*

Срок гарантии на выполненные работы: *5 лет.*

Срок гарантии на применяемые материалы и оборудование: *Гарантия завода
изготовителя*

Наименование выполняемых работ:

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	Демонтаж газовой обвязки котла КВЖ-8.12-115	объект	1	проект 07/24-45ИОС6*
2	Демонтаж газохода котла КВЖ-8.12-115	объект	1	Труба стальная Ду 700 мм.= 16м.*
3	Демонтаж системы автоматики водогрейного котла «АГАВА» КС 6432	объект	1	Рабочая документация №1056-2021 ОПЗ,АК*
4	Монтаж внутренней газовой обвязки котла RSD 5000	объект	1	проект 07/24-45ИОС6*
5	Монтаж газохода котла RSD 5000	объект	1	проект 07/24-45ИОС7*
6	Пуско-наладочные и режимные работы котла RSD 5000	объект	1	Сдача объекта в ПАО «Газпром газораспределение в г. Ростов-на-Дону» Сдача УУРГ в отдел метрологии Сдача документации в ООО «Межрегионгаз Ростов-на-Дону» для внесения изменений в договор на поставку газа.
7	Демонтаж Газ. горелки Weishaupt WG-30 N/1-C-350кВт(№40426332 Камера сушки после эмали 2.2), монтаж газ. горелки EMMA-C05-0,5-25-B-L-G-P.	объект	1	Сдача объекта в ПАО «Газпром газораспределение в г. Ростов-на-Дону» Сдача УУРГ в отдел метрологии Сдача документации в ООО «Межрегионгаз Ростов-на-Дону» для внесения изменений в договор на поставку газа.

* До предоставления коммерческого предложения и заключения договора подряда на выполнение работ необходимо обследование объекта с согласованием объема работ и материалов.

Место выполнения работ: 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Карла Маркса, д.11

Общие требования к выполнению работ, их качеству:

Работы выполняются в соответствии с договором (контрактом), проектно-сметной документацией (сметно-финансовым расчетом, предоставляемым подрядчиком) и При выполнении работ руководствоваться требованиями действующего законодательства, ГОСТ, СНиП, иными нормами, положениями, инструкциями, правилами действующими на территории РФ.

Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество.

Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть представлены заказчику до начала производства работ.

Все применяемые материалы должны быть новыми, неповрежденными.

Этапы производства работы должны быть согласованы с заказчиком и проводиться в строгом соответствии с календарным графиком, прилагаемым к договору (контракту).

Обеспечение строительными материалами

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство объекта строительными материалами, технологическим оборудованием в соответствии с Проектом (сметно-финансовым расчетом, предоставляемым подрядчиком) и Перечнем нормативно-технических документов.

Требования к безопасности выполнения работ

Ответственность за соблюдение мер безопасности на объектах и рабочих местах возлагается на Подрядчика.

При производстве работ необходимо соблюдать законодательство о труде, правила и нормы охраны труда и техники безопасности, установленные Госстроем России по согласованию с отраслевыми профессиональными Союдами, СНиП 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002

"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", а так же правилами внутреннего трудового распорядка.

Коммерческие предложения в виде сметно-финансового расчета прошу Вас присылать в письменном на бумажном носителе или отсканированном виде с подписью и печатью в формате PDF на электронную почту: Плешаков Александр Александрович <klm008224@kleverltd.ru>>

Исполнитель: Гл. инженер

Шкондин В. П

Согласовано: Технический директор

Макеев С. В