


«СОГЛАСОВАНО»

Главный архитектор
филиала АО «Клевер»


(подпись) Балацкий Д. В.

Редакция

26.05.25



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала
АО «Клевер» в г. Таганроге


(подпись) Мижерицкий Р. А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 515
Устройство бетонного пола в сборочном цеху корпуса №2 в рамках проведения работ по
реконструкции цехов с кадастровыми номерами 61:58:0002500:1203 и 61:58:0002500:1204
в Филиале АО «КЛЕВЕР» в г. Таганроге Ростовской области
Цех с кадастровым номером 61:58:0002500:1203

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	Устройство бетонного пола в сборочном цеху с кадастровым номером 61:58:0002500:1203 с нанесением упрочняющего покрытия поверхности.
1.2	Вид строительства	Реконструкция
1.3	Основание для производства работ	Решение собственника
1.4	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения строительно-ремонтных работ.
1.5	Стадийность проектирования	Работы ведутся по рабочей документации: «Реконструкция цехов с кадастровыми номерами 61:58:0002500:1203 и 61:58:0002500:1204 в Филиале АО «КЛЕВЕР» в г. Таганроге Ростовской области». Раздел 969-24-AP1 ООО «ПСК Сигма-Ф»

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Основные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ	2.1.1. Исполнитель на момент ведения работ является действующим членом саморегулируемой организации в соответствии с ФЗ №315 от 01.12.2007. 2.1.2. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество. Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008). 2.1.3. Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора, все необходимые сертификаты и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям. 2.1.4. Работы осуществляются в условиях действующего
-----	--	--

		предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Также всеми сотрудниками Подрядчика должны соблюдаться правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. 2.1.5. Предоставить Заказчику приказы, распоряжения на ответственных лиц, привлеченных к выполнению работ по договору, а также все необходимые документы, подтверждающие квалификацию и допуски сотрудников, привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика. Для организации строительного контроля, назначить приказом сотрудника состоящего в реестре НОСТРОЙ, с предоставлением Заказчику копии уведомления о внесении его в данный реестр. 2.1.6. Предоставлять Заказчику на проверку исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций), согласно РД 11-02-2006. 2.1.7. До начала производства строительно-монтажных работ, связанных с надежностью и безопасностью объекта уведомлять Заказчика, также предоставлять на все виды выполняемых работ разработанные Исполнителем ИТР (проект производства работ). 2.1.8. Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников санитарно-бытовыми и складскими помещениями.
2.2.	Организация и технология проведения работ	Исполнитель, при необходимости, по согласованию с заказчиком, самостоятельно выполняет уточняющие размеры на территории и в помещениях.
2.3.	Требования к качеству и приемке работ	Выполнение строительно-ремонтные работы принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации
2.4	Требования к объемам выполняемых работ	2.4.1. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда";

СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
 СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»;
 СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»;
 СП 71.13330.2017 – «Изоляционные и отделочные покрытия»;
 СП 70.13330.2012 – «Несущие и ограждающие конструкции»;
 РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»*

2.4.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.

2.4.3. При нанесении материального ущерба АО «Клевер» Подрядчик возмещает ущерб за свой счет.

2.4.4. Подрядчик ежедневно производит уборку территории мест работы. Подрядчик еженедельно вывозит с территории АО «Клевер» строительный мусор с предоставлением отписки и акта на утилизацию (кроме металлолома).

2.4.5. Место складирования мусора, точка подключения, способ учета и оплаты электроэнергии будут определены эксплуатирующей организацией при передаче объекта в ремонт.

2.4.6. Обязательное предоставление графика поэтапного выполнения работ. При выполнении Подрядчиком работ по договору, Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить номенклатуру и объем выполняемых по договору работ в пределах 10%. Подрядчик должен подтвердить и гарантировать, что объемы и материалы, указанные в Техническом задании Заказчика, отражают все необходимые виды и объемы работ, а так же материалы для выполнения работ по Техническому заданию.


Таблица 1 «Перечень выполняемых работ и применяемых материалов»

п/п	Наименование работ и материалов	Поз. по смете	Ед. изм.	Кол-во
Работы				
1.	Гидроструйная очистка бетонной поверхности	130	м²	6297.1

	существующего бетонного основания пола			
2.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	132	м ²	6297.1
3.	Пленка ПЭТ 200 мкм	132	м ²	7707.7
4.	Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка 200x200 мм арматура Ø12мм А500С)	137	т	56.48
5.	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С Ø12 мм	138	т	56.48
6.	Устройство покрытий бетонных (толщина 150 мм)	135, 136	м ²	6297.1
7.	Смеси бетонные класс В25	136	м ³	963.45
8.	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов	139	м ²	6297.1
9.	Топпинг LEVL Top Cog или аналог	142	т	25.2
10.	Мембранообразователь LEVL Cure 100 или аналог	143	кг	755.7
11.	Герметик полиуретановый однокомпонентный, эластичный, химически и влагостойкий, для температурных швов (1 туба-600 мл)	144	шт	525
12.	Шнур «ВИЛАТЕРМ» Ø6 мм	145	м	3148.54
13.	Праймер LEVL Prime или аналог	146	кг	31.5
14.	Нарезка деформационных швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов (Устройство деформационных швов)	147	м	132
15.	Герметик полиуретановый однокомпонентный, эластичный, химически и влагостойкий, для температурных швов (1 туба-600 мл)	149	шт	44
16.	Дилатационное устройство АКВАСТОП тип ДШКА=0/070	137	м	132

Задание разработал:

ГИИ



/ А.В. Небыков /