

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер филиала
АО «Клевер» в г. Таганроге
Полтев А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала
АО «Клевер» в г. Таганроге
Мижерицкий Р.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №619

На выполнение подрядных работ по очистке от сорной растительности, мусора и подготовка площадки к ремонту железнодорожного пути, Литер 29; АО «КЛЕВЕР» в городе Таганрог, расположенного по адресу: 347923, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТАГАНРОГ, УЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, Д. 2.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	Очистка от сорной растительности и мусора ж.д. пути, подготовка площадки к ремонту ж.д. пути.
1.2	Вид строительства	Капитальный ремонт
1.3	Основание для производства работ	Решение собственника
1.4	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения работ.
1.5	Цель проведения работ	Приведение в нормативное состояние параметров верхнего строения ж.д. пути

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Основные требования к работам подрядной организации	1. Наличие СРО на выполнение требуемых работ. 2. Наличие свидетельств об обучении и допуску непосредственных исполнителей и ответственных лиц к работам с применением спецмеханизмов. 3. Соблюдение требований ОТ, ППБ и ООС предусмотренные действующим законодательством РФ. 4. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 5. Соблюдение технологической дисциплины, выполнение работ только на выделенном участке. 6. Обеспечение в процессе выполнения работ и после их завершения сбор отходов, образующихся в результате выполнения работ, с последующим вывозом и утилизацией
2.2	Нормативная документация	- Инструкция по техническому содержанию ж.д. пути №2288/р от 14.11.2016 г.; - ПТЭ железных дорог РФ от 23.07.2022 г.; - СП 119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм»; - ГОСТ Р 51685-2013 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»; - СП 238.1326000-2015 «Ж/Д путь»;
2.3	Требования к качеству и приемке работ	1. Работы принимаются заказчиком на согласование при соответствии всех требований ТЗ. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию смонтированного оборудования. 2. Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору В течение гарантийного срока на выполняемые работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований НТД при производстве работ

		Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Подрядчика и Заказчика. Срок устранения обнаруженных дефектов в период гарантийного использования не может превышать более 7 (семь) календарных дней.
2.4	Предоставляемая Заказчиком документация	Технический паспорт пути необщего пользования филиала АО «Клевер»
2.5	Краткое описание работ	Выполнение работ по очистке от сорной кустарниковой поросли, включая корневую систему территории предприятия, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Инструментальная, 2. Все отходы, образующиеся в процессе производства работ Подрядчиком являются его собственностью. Указанные отходы подлежат утилизации в установленном законодательством порядке. Подрядчик несет ответственность за надлежащее обращение с отходами – накопление, погрузка, транспортирование, утилизация.

Таблица 1 «Перечень выполняемых работ»

№ п/п	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество	Примечание
	Ж.д. путь № 29	м	900	
1	Срезка кустарника и мелкокося механизированная, кустарник и мелкокося густые	М2	4000	
2	Корчевка кустарника и мелкокося механизированная, кустарник и мелкокося густые	М2	4000	
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор.	т	120	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 40км.	т	120	
5	Подготовка площадки на всем протяжении пути для дефектовки и последующего ремонта .	М2	4500	
6	Демонтаж и уборка деревянных шпал Б/У	Шт.	26	

Нач. отд. железнодорожных перевозок



/Попов Е.В./