

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала
АО «Клевер» в г. Таганроге
Мижерицкий Р. А.

« » »

2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 542

На выполнение работ по монтажу системы приточно-вытяжной вентиляции цеха по производству полимерных изделий, кадастровый № 61:58:0002500:517 филиала АО «КЛЕВЕР» в городе Таганрог, расположенного по адресу: 347923, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, Д. 2

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции цеха по производству полимерных изделий.
1.2	Вид строительства	Новое строительство
1.3	Основание для производства работ	Решение собственника
1.4	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения монтажных работ.
1.5	Этапы выполнения работ	1.Монтаж монтаж наружных установок приточно-вытяжной вентиляции. 2.Монтаж шкафов управления. 3.Монтаж вентиляционной системы и поддерживающих конструкций 4.Монтаж системы электроснабжения. 5.Монтаж системы КИПиА. 6.Пуско-наладочные работы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Основные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ	2.1.1. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество. 2.1.2. Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора и все необходимые сертификаты, а также соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям. 2.1.3. Работы осуществляются в условиях действующего предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Также всеми сотрудниками Подрядчика должны соблюдаться правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. 2.1.4. Предоставить Заказчику приказы, распоряжения на ответственных лиц, привлеченных к выполнению работ по договору, а также все необходимые документы, подтверждающие квалификацию и допуски сотрудников, привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика. 2.1.5. До начала производства строительно-монтажных работ, связанных с надёжностью и безопасностью объекта уведомлять
-----	--	--


		Заказчика, также предоставлять на все виды выполняемых работ, разработанные Исполнителем ИПР (проект производства работ). 2.1.6 Исполнитель может применять оборудование аналогичное проектному, но с согласованием Заказчика, а также если оно по техническим характеристикам и гарантии лучше или сравнимо с проектным.
2.2.	Организация и технология проведения работ	2.2.1. Заказчик передаёт Исполнителю проектную документацию на реконструкцию системы приточно-вытяжной вентиляции. 2.2.2. Исполнитель уточняет место размещения оборудования и прокладку трасс. 2.2.3. При выполнении монтажных работ, Заказчик выполняя работы по устройству проёмов для прохождения вентиляционных каналов, обязан восстановить демонтированное покрытие (кровлю, сэндвич-панели и т.д.) 2.2.4. Все проёмы должны быть утеплены и обработаны материалами для недопущения теплопотерь и попадания влаги в помещение.
2.3.	Требования к качеству и приемке работ	2.3.1. Выполнение монтажных работ принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 2.3.2. Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Ичисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору В течение гарантийного срока на выполняемые работы Подрядчик, без каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований НТД при производстве работ. 2.3.3. Устранение дефектов осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Исполнителя и Заказчика. Срок устранения обнаруженных дефектов в период гарантийного использования не может превышать более 7 (семь) календарных дней.
2.4	Требования к объёмам выполняемых работ	2.4.1. Организация и выполнение работ осуществляются Исполнителем при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

	СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»; СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»; СП 71.13330.2017 – «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 17.13330.2017 – «Кровли»; 2.4.2. При нанесении материального ущерба АО «Клевер» Подрядчик возмещает ущерб за свой счет. 2.4.3 Все материалы и оборудование для монтажа закупаются Исполнителем. 2.4.4. Исполнитель ежедневно производит уборку мест работы. 2.4.5. Место складирования мусора, точка подключения, будут определены Заказчиком. 2.4.6. До начала выполнения работ согласовать с заказчиком прокладку трасс кабельных линий и установку шкафов управления, а также точку подключения для электроснабжения монтируемого оборудования.
--	--

Задание разработал:

Главный инженер

Главный энергетик



Полтев А. Г.

Кузнецов А. А.