

«СОГЛАСОВАНО»


Главный архитектор филиала
АО «Клевер» в г. Таганроге


(подпись)

Балацкий Д.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала
АО «Клевер» в г. Таганроге


(подпись)

Мижерицкий Р.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 466. 23.10.2014

На выполнение работ по устройству перегородки в буфете, расположенном на 1-м этаже АБК части прессового корпуса, расположенного по адресу: 347923, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 2 Кадастровый номер 61:58:0002500:801

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	Подключение оборудования линии раздачи в столовой
1.2	Вид строительства	Текущий ремонт
1.3	Основание для производства работ	Решение собственника
1.4	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения строительно-ремонтных работ.
1.5	Стадийность проектирования	Проектирование не предусмотрено.
1.6	Источник финансирования	Собственные средства

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Основные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ	<p>2.1.1. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Исполнителем должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество.</p> <p>Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008).</p> <p>2.1.2. Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора и все необходимые сертификаты, и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям.</p> <p>2.1.3. Работы осуществляются в условиях действующего предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Также всеми сотрудниками Подрядчика должны соблюдаться правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика.</p> <p>2.1.4. Предоставить Заказчику приказы, распоряжения на ответственных лиц, привлеченных к выполнению работ по договору, а также все необходимые документы, подтверждающие квалификацию и допуски сотрудников, привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика.</p> <p>2.1.5. Предоставлять Заказчику на проверку исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций), согласно РД 11-02-2006 в сроки определяющие завершение скрытых видов работ, в технологической последовательности.</p> <p>2.1.6. Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников санитарно-бытовыми и складскими помещениями;</p> <p>2.1.7. До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан разработать, согласовать с Заказчиком ППР на все виды выполняемых работ.</p>
-----	--	---

		2.1.8. <u>Закупку материалов осуществлять после согласования материалов Заказчиком</u>
2.2.	Организация и технология проведения работ	Исполнитель, при необходимости, по согласованию с заказчиком, самостоятельно выполняет уточняющие размеры на территории и в помещениях.
2.3.	Требования к качеству и приемке работ	Объемы выполненных работ принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ и нормативно-технической документации. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям СП, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации результата работ устанавливается в соответствии с договором подряда.
2.4	Требования к объемам выполняемых работ	<p>2.4.1. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»; СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»; СП 71.13330.2017 – «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 70.13330.2012 – «Несущие и ограждающие конструкции»; При необходимости Подрядчик обязан подготовить окрашиваемую поверхность (очистить от пыли, удалить шелушение окрасочного слоя, выполнить ремонт штукатурки, очистить металлические поверхности щетками).</p> <p>2.4.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.</p> <p>2.4.3. При нанесении материального ущерба АО «Клевер» Подрядчик возмещает ущерб за свой счет.</p> <p>2.4.4. Подрядчик согласовывает с Заказчиком места складирования материалов (оборудования) и строительного мусора и указывает их в ППР, ежедневно производит уборку территории мест работы. Подрядчик еженедельно вывозит с территории АО «Клевер» строительный мусор с предоставлением отвесной и акта на утилизацию (кроме металлолома, картона и деревоотходов, передаваемых Заказчику по акту М-35),</p> <p>2.4.5. Точка подключения, способ учета и оплаты электроэнергии будут определены Заказчиком при передаче объекта.</p> <p>2.4.6 Обязательное предоставление графика выполнения работ. При выполнении Подрядчиком работ по договору Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить номенклатуру и объем выполняемых по договору работ в пределах 10%. Подрядчик должен подтвердить и гарантировать, что объемы и материалы, указанные в Техническом задании Заказчика отражают все необходимые виды и объемы работ, а так же материалы для выполнения работ по Техническому заданию.</p>

Таблица 1 « Перечень выполняемых работ и применяемых материалов»

№ п/п	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество
	Работы		
1	Демонтаж с сохранением потолочного покрытия	м2	8,64
2	Демонтаж с сохранением плинтуса алюминиевого	м.п.	8,0
3	Устройство перегородки из гипсокартона	м2	24,0
4	Шпаклевка перегородки	м2	45,5
5	Окраска перегородки цвет RAL 9005	м2	13,75
6	Окраска перегородки цвет RAL 9003	м2	31,75
7	Монтаж молдинга для крепления светодиодной ленты с рассеивателем и крепежом	м.п.	5,0
8	Монтаж светодиодной ленты белого цвета	м.п.	5,0
9	Изготовление и монтаж декоративных реек из массива дуба размером 150х60х2500 цвет RAL 8008	шт	65,0
10	Изготовление и монтаж раздвижного дверного блока 1600х2500 с креплением сверху и нижним упором ширина створки 800 мм из матового стекла с нанесением графического изображения «Колос»	м2	4,0
11	Монтаж потолочная люстра светодиодная Bogate's Bastone 348 никель-68220	шт	1,0
12	Монтаж потолочного покрытия, ранее демонтированного	м2	8,64
13	Монтаж плинтуса, ранее демонтированного	м.п.	10,0
14	Монтаж кабеля КВВГнг 2х2,5	м.п.	15,0
15	Монтаж выключателя одноклавишного, скрытой установки, 10А, IP20, черный матовый серия СТ	шт	1,0
16	Изготовление и монтаж надписи «РОСТСЕЛЬМАШ» с подсветкой каждой буквы (размеры букв и шрифт уточнить у Заказчика)	шт	1,0
17	Монтаж кабеля КВВГнг 2х2,5	м.п.	25,0
18	Монтаж выключателя одноклавишного, скрытой установки, 10А, IP20, черный матовый серия СТ	шт	1,0
19	Демонтаж часов с сохранением	шт	1,0
	Материалы		
1	Панель Экофон Алайд 1200*600, цвет RAL 9005	м2	6,6
2	Т-образный профиль 60 см цвет RAL 9005	шт.	5,0
3	Т-образный профиль 120 см цвет RAL 9005	шт.	3,0
4	Количество целых листов гипсокартона:	шт	19,0
5	Направляющий профиль 50×40: по 3 м	шт	9,0
6	Стойчатый профиль 50×50: по 3 м	шт	29,0
7	Саморезы для гипсокартона	шт	1365,0
8	Саморезы для профилей	шт	116,0
9	Дюбель-гвозди (анкера)	шт	41,0

10	Лента армирующая	м.п.	33,0
11	Лента уплотнительная	м.п.	24,20
12	Плита минераловатная	м ²	27,30
13	Молдинг из полиуретана (форму уточнить у Заказчика)	м.п.	5,0
14	Шпаклевка для внутренних работ Сатен	кг	90
15	Краска водоэмульсионная	кг	11,4
16	Колер черный RAL 9005 100 мл	шт	1,0
17	Декоративные рейки из массива дуба размером 150x60x2500 цвет RAL 8008	шт	65,0
18	Светодиодная лента MVS-2835/60-IP68-220V-W (белый)	м.п.	5,0
19	Раздвижной дверной блок 1600x2500 с креплением сверху и нижним упором ширина створки 800 мм из матового стекла с нанесением графического изображения «Колос»	м2	4,0
20	Потолочная люстра светодиодная Vogate's Bastone 348 никель-68220	шт	1,0
21	Плинтус L-образный черный	м.п.	2,0
22	Кабель КВВГнг 2x2,5	м.п.	40,0
23	Выключатель одноклавишный, скрытой установки, 10А, IP20, черный матовый серия СТ	шт	2,0
24	Надпись «РОСТСЕЛЬМАШ» с подсветкой каждой буквы (размеры букв и шрифт уточнить у Заказчика)	шт	1,0

Примечание:

Все аналоги применять после согласования с заказчиком.

Вед. спец. по экспл.
и технадзору за ЗиС



/М.О. Сербин/