

Несерова Н.Н.
г. Ростов-на-Дону

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер АО «Клевер»

Черепяхин А.А.

«07» 04 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №166 от 07.04.25

на выполнение работ по окраске металлоконструкций путепроводов под инженерные сети, расположенные в здании литер АЗ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаша, зд.2е

Общая информация об объекте выполнения работ.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования				
1. Общие требования						
1.1	Наименование предприятия	АО «КЛЕВЕР»				
1.2	Заказчик, адрес	АО «КЛЕВЕР» г. Ростов-на-Дону, ул. 50 – летия Ростсельмаша, зд.2 стр.3, ком.14				
1.3	Объект проведения работ	Металлоконструкции путепроводов под инженерные сети				
1.4	Право собственности	Здание в аренде у ООО «РПРЗ» по договору №62 ПР.0024-09 от 15.12.2008 г				
1.5	Цель проведения работ	Основной целью выполнения работ является очистка и нанесение нового ЛКП на поверхности эстакад и металлоконструкций путепроводов под инженерные сети				
1.6	Вид строительства	Текущий ремонт				
1.7	Особые условия	Действующее производство.				
1.8	Основание работ	Дефектная ведомость № 347				
2. Основные требования.						
2.1	Состав и содержан ие работ.	№ п/ п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Количество	
		Работы				
		1.	Очистка металлической поверхности металлоконструкций с ребрами и полками с лесов или автоподъемника	м²	398,66	
		2.	Огрунтовка поверхности металлоконструкций с лесов или автоподъемника	м²	398,66	
		3.	Окраска поверхности металлоконструкций с лесов или автоподъемника в 2 слоя RAL 7040	м²	398,66	
		Материалы				
		1.	Грунтовка ГФ-021 производства "Эмпилс" (170 г/м2) ТУ 2312-295-05744283-2008	кг	67,77	
		2.	Эмаль ПФ-115 производства "Эмпилс" (180 г/м2 в один слой) ГОСТ 6465-76	кг	143,52	
3. Дополнительные требования.						
3.1	Требования к выполнению работ	При производстве работ должны выполняться требования: Приказ №782н от 16.11.2020 Министерства труда и социальной защиты РФ				

		ГОСТ 12.10004-91 - «Пожарная безопасность. Общие требования»; СП 12-135-2003 - "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; СП 48.13330.2019 - «Организация строительства»; СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»; СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СП 71.13330.2017 – «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; РД 11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». На все виды скрытых работ необходимо оформление акта на скрытые работы с представлением 2-х фотографий;
3.2	Требования к Подрядчику	1. Подрядчик должен: 1.1 Иметь необходимое оборудование для выполнения работ. 1.2 Иметь вспомогательное оборудование (страховочные привязи, удерживающие пояса, стропы с амортизатором, карабины, анкерные крепления, подмости, ограждения), которое может быть использовано при проведении работ. 1.3 Рабочие должны быть аттестованными в установленном порядке в соответствии с Правилами 2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с техническим заданием заказчика, определенным договором и требованиями технических регламентов. 3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе проведения работ указания заказчика, если такие не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность организации. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, Подрядчик обязан принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. 4. Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов. 5. Подрядчик обязан предоставлять необходимую документацию о ходе выполнения работ представителям заказчика. 6. Если при осуществлении контроля и надзора со

		стороны заказчика были выявлены недостатки, то Подрядчик обязан обеспечить их устранение и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. 7. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актами кс-2, кс-3 после выполнения исполнительной документации в полном объеме.
3.3	Перечень необходимых согласований	В процессе выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком основные технические решения. Заказчик и Подрядчик подтверждают, что объемы работ и материалов по настоящему техническому заданию отражают все необходимые работы и материалы для реализации проекта. Если в ходе выполнения работ выяснится, что Заказчик или Подрядчик не включил в техническое задание какие - либо работы или материалы, необходимые для реализации технического задания, которые должны были предусмотреть изначально, то такие работы считаются включенными в договор и входящими в его стоимость, выполняются Подрядчиком своими силами без увеличения стоимости договора и без продления сроков выполнения работ.
4.	Особые условия	Действующее производство. Подрядчик обязан ознакомиться и выполнять требования и условия «Регламента допуска подрядных организаций АО «Клевер», а также действующие нормативно-правовые документы Российской Федерации, регламентирующие порядок и организацию безопасного производства работ.

Главный архитектор



Соломин Р.И.

Специалист по надзору за ЗИС



Иванов Д.А.

г. Ростов-на-Дону

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер АО «Клевер»
Черепашин А.А.
«21» 04 2025 г.

Дефектная ведомость № 347
на выполнение работ по окраске металлоконструкций путепроводов под инженерные
сети, расположенные в здании литер А3 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.50-летия
Ростсельмаша, зд.2е

Перечень работ и материалов для устранения недостатков.


№ п/п	Выявленные дефекты	Наименование работ		Объем работ	Прим ечани я
1	ЛКП нарушено на поверхности эстакад и металлоконструкций путепроводов под инженерные сети, краска отшелушивается, отсутствует, потеря цвета и выгорание. Следы поверхностной коррозии, грязи и запыленности покрытия.	Очистка металлической поверхности металлоконструкций с ребрами и полками с лесов или автоподъемника		398,66 м ²	
		Огрунтовка поверхности металлоконструкций с лесов или автоподъемника		398,66 м ²	
		Окраска поверхности металлоконструкций с лесов или автоподъемника в 2 слоя RAL 7040		398,66 м ²	
Материал					
1.	Грунтовка ГФ-021 производства "Эмпилс" (170 г/м2) ТУ 2312-295-05744283-2008			67,77 кг	
2.	Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" (180 г/м2) ГОСТ 6465-76 (в 2 слоя)			143,52 кг	

Члены комиссии:

Главный Архитектор

**Специалист по эксплуатации
и техническому надзору за ЗИС**


Соломин Р.И.


Иванов Д.А.