

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

АО «КЛЕВЕР»

Черепяхин А.А.

«03.03.2026» 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ГЗ-04/э

на работы по монтажу системы локального оповещения сотрудников АО «Клевер», расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д.2-6/23.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	АО «КЛЕВЕР»
2	Наименование объекта	Монтаж системы локального оповещения
3	Место указания услуг	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д.2-6/23.
4	Цель производства работ	Обеспечение своевременного доведения сигналов оповещения и информации в автоматическом и ручном режимах до руководителей и персонала производственной площадки АО «Клевер», расположенной в г.Ростов-на-Дону.
5	Краткое описание работ	Выезд на место для осмотра производственных помещений, осуществление всех необходимых шумовых замеров и исследований. Разработка схем расположения речевых оповещателей и схем прокладки линий подключения. Установка речевых оповещателей на всех производственных участках. Монтаж линий передачи сигнала. Установка всего необходимого оборудования, наладка системы оповещения, установка микрофона на пункте охраны на центральной проходной. Разработка инструкций по устранению нештатных ситуаций оборудования и комплекса мероприятий по обслуживанию системы оповещения. Система локального оповещения должна обеспечить автоматическое информирование сотрудников АО «Клевер» о начале рабочего дня, об обеденном перерыве, об окончании рабочего дня. Также должен быть предусмотрен режим передачи информации путем речевого оповещения оператора через микрофон.
6	Виды и объем работ	Осмотр производственных помещений для создания схемы размещения речевых оповещателей. Согласование с Заказчиком схем расположения оповещателей и линий передачи сигнала. Подключение всего необходимого оборудования. Пуско-наладочные испытания всей системы оповещения.
7	Сроки оказания услуг	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения работ.
8	Требования к	1. При выполнении работ используются материалы Исполнителя,

	выполняемым работам	новые, ранее не использованные, не имеющие дефектов. В стоимость монтажа системы оповещения включаются все материалы, требуемые для выполнения работ. Исполнитель передает Заказчику полностью функционирующую систему. 2. Прокладка и установка всех изделий должна проводиться по согласованию с Заказчиком с наименьшим ущербом для имеющихся коммуникаций, а также для дизайна помещений и фасада. Установка речевых оповещателей выполняется согласно планировке зданий и территории. (Приложение №1). При подборе модификаций речевых оповещателей необходимо обеспечить полный охват производственных помещений звуковыми сигналами. Настройка уровня громкости, подбор частотного диапазона, разборчивость речи, размещение и монтаж речевых оповещателей необходимо осуществлять в строгом соответствии с СП.3.13130.2026. 3. Выбор кабелей, способы их прокладки обосновываются в соответствии с требованиями действующей нормативной документации по обеспечению пожарной безопасности при их групповой прокладке и рекомендациям производителей. Линейная часть систем выполняется в соответствии с требованиями РД 78.145 93 и ПУЭ. Кабельные линии проложить: - по существующим стоякам, каналам и закладным устройствам при совпадении их трасс; - по строительным конструкциям в коробе электротехнической, мягкой гофротрубе или сладких жестких трубах с обязательным креплением клипсами к плитам перекрытия или стенах. По окончании работ производится тестирование системы оповещения. Пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с требованиями ТЗ, в присутствии ответственного представителя Заказчика. В рамках проведения пуско-наладочных работ должно быть выполнено: - необходимая настройка оборудования системы оповещения. - проведение пробного испытания системы оповещения. Перед формированием ТКП, подрядчику необходимо прибыть на место проведения работ для проведения осмотра территории, детального обследования зданий и уточнения объемов работ. К ТКП приложить схемы размещения оповещателей и прокладки линий передачи сигнала.
9	Требования к Подрядчику	1. Должен иметь удовлетворительное финансовое положение. Неприемлемым положением считается: - наличие процесса ликвидации; - наличие решения Арбитражного суда о наложении ареста на имущество; - наличие решения о признании компании банкротом; - наличие решения о приостановлении деятельности в соответствии с КоАП РФ; - наличие судимости или решения о лишении права заниматься определенной деятельностью у руководителя и главного бухгалтера; - присутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 2. Должен обладать необходимыми ресурсами: - трудовые ресурсы с соответствующей квалификацией;

- | | | |
|--|--|--|
| | | 3. Должен иметь соответствующие ОКВЭД.
4. Организация осуществляющая техническое обслуживание должна иметь право на осуществление своей деятельности в соответствии с действующими нормами законодательства РФ. |
|--|--|--|

Техническое задание составлено на - 3 (трех) листах.

Задание разработал:


Заместитель главного энергетика



Шарапов Е.А.

Согласовано:

Главный энергетик



Занин С.С.