

Торина А.С.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Завод КОНОРД»

Березин Е.Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по сносу деревьев (сухостой) с фрезерованием пней, омолаживающий и санитарной обрезке деревьев.

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Основание для выполнения работ	Акт оценки состояния зеленых насаждений №60 от 28.11.2024г
1.2	Место выполнения работ	КН 61:44:0021905:748, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22

2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

2.1 Выполнить полный объем работ, предусмотренный требованиями и условиями Акта оценки состояния зеленых насаждений от.....,

Снос с фрезерованием пней:

№ п/п	Вид	Диаметр (см)	Кол-во	Примечание
1	Тополь	44	1	Сухостой
2	Вяз 2х ствольный	40+45	1	Стволовая гниль
3	Береза	25	1	Дупло
4	Ясень	53	1	Дупло
5	Тополь	93	1	Дупло
6	Вяз	35	1	Дупло
7	Вяз	20	1	Дупло

Омолаживающая обрезка:

№ п/п	Вид	Диаметр (см)	Кол-во	Примечание
1	Тополь	52	1	
2	Вяз 2х ствольный	35+36	1	
3	Вяз	58	1	
4	Вяз	71	1	
5	Тополь	80	1	
6	Вяз	48	1	
7	Вяз	52	1	
8	Ясень	72	1	
9	Ясень	60	1	
10	Клен	90	1	
11	Вяз 4х ствольный	41+45+45+32	1	
12	Ясень 2х ствольный	35+40	1	
13	Ясень 2х ствольный	32+37	1	

Санитарная обрезка:

№ п/п	Вид	Диаметр (см)	Кол-во	Примечание
1	Вяз 2х ствольный	33+31	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
2	Вяз	42	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
3	Ясень	30	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
4	Ясень	37	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.

5	Ясень	40	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
6	Вяз	42	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
7	Абрикос	25	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
8	Береза	28	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
9	Береза	30	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
10	Вяз	56	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
11	Вяз	52	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
12	Вяз	40	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
13	Вяз	42	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
14	Вяз	25	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
15	Акация	30	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
16	Вяз	20	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
17	Вяз	28	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.
18	Клен	33+31	1	Удаление ветвей, средней степени, количество срезов от 20 до 30.

- выполнить работы по сносу и обрезке деревьев;
- обеспечить фрезерование пней;
- обеспечить утилизацию порубочных остатков;
- срезы более 2 см обработать масляной краской или садовым варом;
- обеспечить уведомление (в письменном виде) органов исполнительно власти и местного самоуправления о дате начала производства работ;
- обеспечить установку информационных щитов;
- обеспечить информирование населения о намеченной деятельности.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

- 3.1 Подрядчик несет уголовную, административную, материальную ответственность за безопасное производство работ. Подрядчик обязан принять полный комплекс мер для обеспечения безопасности производства работ и предотвращению ущерба, в т.ч. для жизни, здоровья и имущества, третьих лиц. Проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности (в т.ч. электробезопасности), противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ по настоящему Техническому заданию, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

3.2	Если для целей выполнения настоящего Технического задания Подрядчику потребуется дополнительное согласование и (или) получение разрешительной документации на производство работ от третьих лиц, Подрядчик самостоятельно, а при необходимости, по доверенности Заказчика, оформляет необходимые документы и получает согласования (разрешения).
3.3	При обнаружении недостатков, допущенных при производстве всех видов работ, согласно настоящего Технического задания, Подрядчик обязан в предписанные сроки выполнить требования Заказчика и (или) Городских контролирующих организаций (Комитет по охране окружающей среды, МКУ «Управление благоустройства» Первомайского района, Администрации г. Ростова-на-Дону).
3.4	По окончании работ порубочные остатки должны быть убраны в течение 1 (одних) суток после окончания производства работ по каждому отдельному дереву. Подрядчик за счет собственных средств осуществляет вывоз мусора и проведение восстановительных работ (при необходимости), по окончании работ, либо по предписанию Заказчика.
3.5	Работы должны проводиться с соблюдением требований «Регламента допуска подрядных организаций на территорию АО «Клевер», утв. от 12.09.2022г. Работника Исполнителя должны иметь, соответствующее виду работ, обучение по безопасности труда.
3.6	Работы осуществляются силами и средствами Подрядчика, с использованием необходимого оборудования и техники. Все оборудование и механизмы, используемые для проведения работ, должны быть исправными, соответствующими правилам технической эксплуатации. При необходимости должны быть получены согласования проводимых работ с владельцами воздушных электрических линий и коммуникаций, иных заинтересованных лиц. Работы по спилу деревьев и перевозке порубочных остатков должны выполняться с применением как ручного труда, так специализированной техники (автовышка, бензопила, грузовой автомобиль, автопогрузчик и пр.). При выполнении работ Подрядчик должен принять все необходимые меры по обеспечению безопасности работ, установки ограждений в местах производства работ. Подрядчик обязан очистить территорию, включая подметание, в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания производства работ по каждому отдельному дереву.
3.7	Работы должны быть выполнены в соответствии с Приказом Госстроя от 15.12.1999г. № 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», государственными стандартами, правилами и нормами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти для данного вида работ в соответствии со своей компетенцией, экологическими, санитарными (СНиП 111-10-75, СНиП 2.07.01-89) и иными требованиями в области охраны окружающей среды и здоровья человека.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ	
4.1	Организация - Подрядчик должна предоставить не менее 3х положительных отзывов об аналогичных работах, проведенных на территории предприятий и организаций Первомайского района г. Ростова-на-Дону, а так же иметь опыт в указанной сфере деятельности не менее 5-и лет.
5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	
5.1	Работы согласно настоящего технического задания должны быть выполнены в течение 14 календарных дней.

Техническое задание составлено на 4 (двух) листах.

Главный инженер



Шаханин А.А.