

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО
«Клевер» в г. Морозовске

К. В. Колупаев

« 31 » 08 2026

Техническое задание на выполнение работ:

**По реконструкции котельной в части замены одного газового котла и
замена газовой горелки на технологическом оборудовании**

Заказчик: АО «КЛЕВЕР»

Источник финансирования: *Собственные средства*

Срок (период) выполнения работ: октябрь-ноябрь 2026 г.

Срок и порядок оплаты: *В соответствии с договором подряда.*

Срок гарантии на выполненные работы: *5 лет.*

Срок гарантии на применяемые материалы и оборудование: *Гарантия завода
изготовителя*

Наименование выполняемых работ:

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	Монтаж газовой горелки ЕММА-С5-6,4-65-B-L-G-P-C (Горелка газовая, мощностью 6,4 МВт) с газовой арматурой и переходной плитой для установки на котел Rossen RSD 5000, совместимая с Пультот управления Rossmatic 200 ROSSMATIC200.Э.20.00.000	объект	1	проект 07/24-45ИОС6*
2	Монтаж внутренней газовой обвязки котла RSD 5000	объект	1	проект 07/24-45ИОС6*
3	Пуско-наладочные и режимные работы котла RSD 5000	объект	1	Сдача объекта в ПАО «Газпром газораспределение в г. Ростов- на-Дону»

* До предоставления коммерческого предложения и заключения договора подряда на выполнение работ необходимо обследование объекта с согласованием объема работ и материалов.

Место выполнения работ: 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Карла Маркса, д.11

Общие требования к выполнению работ, их качеству:

Работы выполняются в соответствии с договором (контрактом), проектно-сметной документацией (сметно-финансовым расчетом, предоставляемым подрядчиком) и При выполнении работ руководствоваться требованиями действующего

законодательства, ГОСТ, СНиП, иными нормами, положениями, инструкциями, правилами действующими на территории РФ.

Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество.

Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть представлены заказчику до начала производства работ.

Все применяемые материалы должны быть новыми, неповрежденными.

Этапы производства работы должны быть согласованы с заказчиком и проводиться в строгом соответствии с календарным графиком, прилагаемым к договору (контракту).

Обеспечение строительными материалами

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство объекта строительными материалами, технологическим оборудованием в соответствии с Проектом (сметно-финансовым расчетом, предоставляемым подрядчиком) и Перечнем нормативно-технических документов.

Требования к безопасности выполнения работ

Ответственность за соблюдение мер безопасности на объектах и рабочих местах возлагается на Подрядчика.

При производстве работ необходимо соблюдать законодательство о труде, правила и нормы охраны труда и техники безопасности, установленные Госстроем России по согласованию с отраслевыми профессиональными Союдами, СНиП 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002

"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", а так же правилами внутреннего трудового распорядка.


Коммерческие предложения в виде сметно-финансового расчета прошу Вас присылать в письменном на бумажном носителе или отсканированном виде с подписью и печатью в формате PDF на электронную почту: Плешаков Александр Александрович <klm008224@kleverltd.ru>>

Исполнитель: Гл. инженер



Шкондин В. П

Согласовано: Технический директор



Макеев С. В