

Утверждаю:
 Главный инженер
 АО «Клевер»
 А.А. Черепашин
 "26" 03 2026г

Техническое задание № 34

На выполнение работ по ремонту ворот секционных Doorhan ISD01 (размер проема:5160*3920 мм.) КЛ-000504 в нежилом помещении здания литер «А3», участок сборки, окраски и испытаний мостов в осях 3 - Б/Б1, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, зд,2е, согласно Дефектной ведомости (Приложение № 4).

1.	Основание для выполнения работ	Дефектная ведомость №154 от 23.03.2026 г.																																										
2.	Наименование предприятия	АО «КЛЕВЕР»																																										
3.	Заказчик, адрес	АО «КЛЕВЕР» г. Ростов-на-Дону, ул. 50 – летия Ростсельмаша, зд. 2, стр. 3, ком. 14.																																										
4.	Вид ремонта	Текущий ремонт																																										
5.	Описание ворот	Ворота секционные Doorhan ISD01 (размер проема:5160*3920 мм.) Номер заказа: RVDHR003547 Дата производства : 06.04.2020 г.																																										
6.	Место производства работ	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, зд. 2е, нежилое помещение здания литер «А3» участок сборки, окраски и испытаний мостов в осях 3 - Б/Б1																																										
7.	Состав и содержание работ	<p>Произвести ремонт с последующей регулировкой и пусконаладочными работами ворот секционных Doorhan ISD01 (размер проема:5160*3920 мм.) в нежилом помещении здания литер «А3», расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, зд. 2е в следующем объеме:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№п/п</th> <th>Наименование</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Кол-во</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Работы:</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Замена нижней секции</td> <td>шт</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Замена промежуточной секции</td> <td>шт</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Замена нижней калиточной секции</td> <td>шт</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Замена боковой опоры с держателем ролика</td> <td>шт</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Замена нижнего углового кронштейна с устройством от обрыва троса</td> <td>шт</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Замена ролика</td> <td>шт</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Замена нижнего несущего профиля</td> <td>п.м.</td> <td>5,2</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Замена угловой стойки</td> <td>п.м.</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>			№п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Работы:				1	Замена нижней секции	шт	1	2	Замена промежуточной секции	шт	1	3	Замена нижней калиточной секции	шт	1	4	Замена боковой опоры с держателем ролика	шт	6	5	Замена нижнего углового кронштейна с устройством от обрыва троса	шт	2	6	Замена ролика	шт	16	7	Замена нижнего несущего профиля	п.м.	5,2	8	Замена угловой стойки	п.м.	8
№п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во																																									
Работы:																																												
1	Замена нижней секции	шт	1																																									
2	Замена промежуточной секции	шт	1																																									
3	Замена нижней калиточной секции	шт	1																																									
4	Замена боковой опоры с держателем ролика	шт	6																																									
5	Замена нижнего углового кронштейна с устройством от обрыва троса	шт	2																																									
6	Замена ролика	шт	16																																									
7	Замена нижнего несущего профиля	п.м.	5,2																																									
8	Замена угловой стойки	п.м.	8																																									

		9	Замена вертикальной направляющей	п.м.	8
		10	Замена бокового уплотнителя	п.м.	8
		11	Замена нижнего уплотнителя	п.м.	5,2
		12	Замена боковой крышки панели	шт	6
		13	Замена внутренней петли	шт	14
		14	Замена комплекта замка калитки	ком.	1
		15	Замена комплекта дверных ручек	ком.	1
		16	Замена комплекта нижней части калитки	ком.	1
		17	Замена комплекта средней части калитки	ком.	2
		18	Замена троса	п.м.	10
		19	Регулировка работы ворот после замены комплектующих	шт	1
		Материалы:			
		1	Панель нижняя для секционных ворот	шт	1
		2	Панель промежуточная для секционных ворот	шт	1
		3	Панель калиточная	шт	1
		4	Боковая опора с держателем ролика	шт	6
		5	Нижний угловой кронштейн с устройством от обрыва троса	шт	2
		6	Ролик	шт	16
		7	Несущий нижний профиль	п.м.	5,2
		8	Угловая стойка	п.м.	8
		9	Вертикальная направляющая	п.м.	8
		10	Боковой уплотнитель	п.м.	8
		11	Замена нижнего уплотнителя	п.м.	5,2
		12	Боковая крышка панели	шт	6
		13	Внутренняя петля	шт	14
		14	Комплект замка	ком.	1
		15	Дверная ручка	ком.	1
		16	Комплект нижней части калитки	ком.	1
		17	Комплект средней части калитки	ком.	2
		18	Трос	п.м.	10
8.	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно действующим нормам и правилам.			
9.	Дополнительные условия	<p>1. Технические решения должны быть разработаны в соответствии с действующими правилами и нормами проектирования Российской Федерации.</p> <p>2. Применение высококачественных материалов и оборудования, современных мировых технологий, соответствующих документам в области стандартизации, пожарным нормам и разрешенные к применению Минздравом Российской Федерации.</p> <p>3. При выполнении работ применять технические решения, минимизирующие объемы строительно-монтажных работ и используемых материалов.</p>			

10.	Перечень документов, передаваемых заказчику	Сдача результата выполненных работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
11.	Перечень необходимых согласований	В процессе выполнения работ «Подрядчик» согласовывает с АО «КЛЕВЕР» основные технические решения.

Главный механик

Хозяинов С.В.



Утверждаю:
Главный инженер

А.А. Черепяхин
« 23 » _марта_ 2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 154

на выполнение работ по ремонту ворот секционных Doorhan ISD01 (размер проема:5160*3920 мм.) КЛ-000504 в нежилом помещении здания литер «А3» участок сборки, окраски и испытаний мостов в осях 3 - Б/Б1, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, зд,2е

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Место нахождения объекта 344065 г. Ростов-на-Дону. ул.50-летия
Ростсельмаша, зд. 2е

№ п/п	Неисправный узел или деталь	Выявленный дефект	Ед. изм.	Кол-во	Работы для устранения	Примечание
1	Секция ворот	Повреждение секции	шт	1	Замена нижней секции	
2	Секция ворот	Повреждение секции	шт	1	Замена промежуточной секции	
3	Секция калитки	Повреждение секции	шт	1	Замена нижней калиточной секции	
4	Боковая опора с держателем ролика	Загнутая опора	шт	6	Замена боковой опоры с держателем ролика	
5	Нижний угловой кронштейн	Погнут кронштейн	шт	2	Замена нижнего углового кронштейна с устройством от обрыва троса	
6	Ролик	Износ ролика	шт	16	Замена ролика	
7	Нижний несущий профиль	Повреждение профиля	п.м.	5,2	Замена нижнего несущего профиля	
8	Стойка	Повреждение стойки	п.м.	8	Замена угловой стойки	
9	Направляющая	Повреждение направляющей	п.м.	8	Замена вертикальной направляющей	
10	Уплотнитель боковой	Порван уплотнитель	п.м.	8	Замена бокового уплотнителя	
11	Уплотнитель нижний	Порван уплотнитель	п.м.	5,2	Замена нижнего уплотнителя	
12	Крышка боковая	Повреждение крышки	шт	6	Замена боковой крышки панели	
13	Внутренняя петля	Повреждение петли	шт	14	Замена внутренней петли	
14	Замок	Неисправность замка	ком.	1	Замена комплекта замка калитки	
15	Дверная ручка	Повреждение ручки	ком.	1	Замена комплекта дверных ручек	
16	Калитка	Повреждение калитки	ком.	1	Замена комплекта нижней части калитки	
17	Калитка	Повреждение калитки	ком.	2	Замена комплекта средней части калитки	
18	Трос	Обрывы прядей	п.м.	10	Замена троса	
19	Ворота	Восстановление работы	шт	1	Регулировка работы ворот после замены комплектующих	

Ведомость необходимых материалов

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Панель нижняя для секционных ворот	шт	1	
2	Панель промежуточная для секционных ворот	шт	1	
3	Панель калиточная	шт	1	
4	Боковая опора с держателем ролика	шт	6	
5	Нижний угловой кронштейн с устройством от обрыва троса	шт	2	
6	Ролик	шт	16	
7	Несущий нижний профиль	п.м.	5,2	
8	Угловая стойка	п.м.	8	
9	Вертикальная направляющая	п.м.	8	
10	Боковой уплотнитель	п.м.	8	
11	Замена нижнего уплотнителя	п.м.	5,2	
12	Боковая крышка панели	шт	6	
13	Внутренняя петля	шт	14	
14	Комплект замка	ком.	1	
15	Дверная ручка	ком.	1	
16	Комплект нижней части калитки	ком.	1	
17	Комплект средней части калитки	ком.	2	
18	Трос	п.м.	10	

Заключение комиссии: произвести текущий ремонт ворот

Главный механик


(Подпись)

Хозяинов Сергей Васильевич
(расшифровка подписи)