

«СОГЛАСОВАНО»

Главный архитектор
филиала АО «Клевер» в г. Таганроге



Балацкий Д.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала

АО «Клевер» в г. Таганроге



Мижеринский Р.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №599

На выполнение работ, по ремонту по ремонту железнодорожного пути.

Литер 18; стрелочных интервалов от СП № 33 до СП № 35.

АО «КЛЕВЕР» в городе Таганрог, расположенного по адресу: 347923,

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАГАПРОГ, УЛ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, Д. 2

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	Работы по ремонту железнодорожного пути
1.2	Вид строительства	Капитальный ремонт
1.3	Основание для производства работ	Решение собственника
1.4	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения строительно-ремонтных работ.
1.5	Стадийность проектирования	Проектирование не предусмотрено.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Основные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ	<p>2.1.1. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество. Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008).</p> <p>2.1.2. Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора (СРО) и все необходимые сертификаты, и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям.</p> <p>2.1.3. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Также всеми сотрудниками Подрядчика должны соблюдаться правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.</p> <p>2.1.4. Предоставить Заказчику на ответственных лиц, привлеченных к выполнению работ по договору, приказы, все необходимые документы на лиц ответственных подтверждающие квалификацию и допуски сотрудников, привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика.</p> <p>2.1.5. Предоставлять Заказчику на проверку исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций), согласно РД П-02-2006, С148.13330.2019.</p> <p>2.1.6. До начала производства монтажных работ, связанных с надежностью и безопасностью объекта уведомлять Заказчика;</p>
-----	--	---

2.2.	Организация и технология проведения работ	<p>2.1.7 До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику ИТР на выполняемые виды работ по договору;</p> <p>2.1.8 До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику еженедельный поэтапный график производства работ по предмету договора.</p> <p>2.1.9 При работе нескольких подрядных организаций на одной строительной площадке Подрядчик обязан оформлять совместный журнал работ.</p>
2.3.	Требования к качеству и приемке работ	<p>Исполнитель, по согласованию с заказчиком, самостоятельно выполняет уточняющие размеры на территории и в помещениях. Подрядчик обязан обеспечить всех своих сотрудников санитарно-бытовыми, и складскими помещениями. Объемы указаны ориентировочно, все объемы необходимо уточнить по месту.</p> <p>Объемы выполненных работ принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ и нормативно-технической документации. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям СП, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.</p>
2.4	Требования к объемам выполняемых работ	<p>2.4.1. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.</p> <p>Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов включая, но не ограничиваясь:</p> <p>СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда";</p> <p>СП 68.13330.2017- «Премка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;</p> <p>СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;</p> <p>СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»;</p> <p>СП 71.13330.2017 – «Изоляционные и отделочные покрытия»;</p> <p>СП 70.13330.2012 – «Несущие и ограждающие конструкции»;</p> <p>РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».</p> <p>2.4.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.</p> <p>2.4.3. При нанесении материального ущерба АО «Клевёр» Подрядчик возмещает ущерб за свой счет.</p> <p>2.4.4. Подрядчик ежедневно производит уборку территории мест работы. Подрядчик еженедельно вывозит с территории АО «Клевёр» строительный мусор (кирпичный бой, упаковки от материала) с предоставлением акта утилизации (кроме металла, дерева, картона подрядчик передает Заказчику по форме М35).</p> <p>2.4.5. Точка подключения, способ учета и оплаты электроэнергии будут определены эксплуатирующей организацией при передаче объекта в ремонт.</p>

		2.4.6 Обязательное предоставление графика поэтапного выполнения работ. При выполнении Подрядчиком работ по договору Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить номенклатуру и объем выполняемых по договору работ в пределах 10%. Подрядчик должен подтвердить и гарантировать, что объемы и материалы, указанные в Техническом задании Заказчика, отражают все необходимые виды и объемы работ, а также материалы для выполнения работ по Техническому заданию.
2.5	Перечень необходимых согласований	В процессе выполнения работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком основные технические решения.

Таблица 1 «Перечень выполняемых работ»

№ п/п	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Кол-во	Примечание
Работы:				
1	Демонтаж деревянных шпал в СПК	Шт.	25	
2	Укладка железобетонных шпал в СПК	Шт.	25	
3	Выправка уложенных железобетонных шпал	Шт.	25	
4	Регулировка ширины рельсовой колес на уложенных шпалах	Шт.	25	
5	Балластировка щебнем фракции 20-40	Тн.	25	
Материалы:				
1	Железобетонная шпала в сборе с/г	Шт.	25	
2	Щебень фракции 20 - 40	Тн	25	

Согласовано:

Ведущий специалист по эксплуатации и
техническому надзору за ЗиС



/ М.С. Толкунов /

Задание разработал:

Начальник отдела транспортных перевозок

/ Е.В. Попов /