

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

АО «Клевер»

Черепашин А.А.

«12» 09 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт вентиляции (в зоне работы газоплазменной установки на рабочем месте зачистки Рд-01874). В здании литер АЗ- по адресу: Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша здание 2.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	Комплекс услуг по ремонту временной вытяжки в здании литер АЗ (в зоне работы газоплазменной установки на рабочем месте зачистки рд-01874)
1.2	Вид работ	Текущий ремонт
1.3	Основание для производства работ	Решение собственника о производстве работ.
1.4	Срок выполнения работ	Провести работы до 30.09.2025
1.5	Содержание задания	1.Заменить вытяжной вентилятор 5 на 6,3 2.Провести обвязку вентилятора 3.Провести ревизию системе аспирации 4.Материалы вентилятор 6,3 предоставляет заказчик, остальные необходимые предоставляет исполнитель.


2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Основные требования к работам Подрядной организации	1.Разрешительная документация подрядной организации должна соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ. 2.После проведения работ провести комплексные испытания приточно-вытяжных фильтровентиляционных систем в текущих условиях не менее 4-х часов. 3. Произвести сдачу работ представителям заказчика.
2.2	Организация и технология проведения работ	1.Работы осуществляются в условиях действующего производства, без остановки технологического процесса. 2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ. 3. Устанавливаемое оборудование, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации). 2. Для производства работ использовать материалы как отечественного, так и импортного производства по согласованию с Заказчиком.

		5. Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующим государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. 6. По окончании работ совместно с Заказчиком должны быть проведены комплексный осмотр камер
2.3.	Требования к оформлению и приемке работ	1. Все работы по ремонту и техническому обслуживанию системы должны отражаться в акте приема передачи
2.4	Общие требования	Техническое задание может быть уточнено в процессе производства работ при возникновении непредвиденных обстоятельств по взаимной договоренности с Заказчиком. Технология производства работ, состав и объем работ должны быть уточнены до начала работ, согласованы с Заказчиком и отражены в сметных расчетах. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ. Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.
2.5	Дополнительные требования	1. Выявленные в процессе проведения технического обслуживания изношенные и вышедшие из строя материалы и комплектующие приобретаются Подрядчиком. 2. Подрядчик предоставляет Заказчику следующую исполнительную документацию: - сертификаты, технические паспорта удостоверяющие качество материалов и оборудования, конструкций и деталей, примененных при производстве работ; - акты освидетельствования скрытых работ, при необходимости; 3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований. Обеспечивает содержание и уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора. 4. Ежедневное присутствие на площадке производителя работ от подрядной организации – обязательно.

Техническое задание составлено на - 2 (двух листах.)

Разработал
инженер-энергетик:



Панченко Р.В.