

Стегунякова А.А.

Утверждаю:
Главный инженер
АО «Клевер»
А.А. Черепяхин
"15" _____ 2024г

Техническое задание

На выполнение работ по ремонту ворот секционных Doorhan ISD01 (размер проема:4300*5500 мм.) (инв. №ЦТ-01411) в нежилом помещении здания литер «А3», участок мехобработки мостов в осях 1/БЗ-Г, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22, согласно Дефектной ведомости (Приложение № 4).

1.	Основание для выполнения работ	Дефектная ведомость №147/1 от 12.09.2024			
2.	Наименование заказчика	АО «КЛЕВЕР»			
3.	Вид ремонта	Текущий ремонт			
4.	Место производства работ	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.2-6/22, нежилое помещение здания литер «А3», участок мехобработки мостов в осях 1/БЗ-Г			
5.	Состав и содержание работ	Произвести ремонт ворот с последующей регулировкой и пусконаладочными работами ворот секционных Doorhan ISD01 в нежилом помещении здания литер «А3», расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.2-6/22 в следующем объеме:			
		№п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
		Работы:			
		1	Замена нижней секции (ворота шириной свыше 4м)	шт	1
		2	Замена промежуточной секции (ворота шириной свыше 4м)	шт	2
		3	Замена концевого профиля	м	4,3
		4	Замена нижнего кронштейна	шт	2
		5	Замена нижних роликов	шт	2
		6	Регулировка работы ворот после замены комплектующих	шт	1

		Материалы:			
		1	Панель нижняя для секционных ворот	шт	1
		2	Панель промежуточная для секционных ворот	шт	2
		3	Концевой профиль	м	4,3
		4	Нижний кронштейн	шт	2
		5	Ролики	шт	2
6.	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно действующим нормам и правилам.			
7.	Исходные данные, передаваемые Заказчиком проектной организации	Исходные данные для выполнения проектных работ Заказчик передает по письменному запросу проектной организации.			
8.	Дополнительные условия	<p>1. Технические решения должны быть разработаны в соответствии с действующими правилами и нормами проектирования Российской Федерации.</p> <p>2. Применение высококачественных материалов и оборудования, современных мировых технологий, соответствующих документам в области стандартизации, пожарным нормам и разрешенные к применению Минздравом Российской Федерации.</p> <p>3. При выполнении работ применять технические решения, минимизирующие объемы строительно-монтажных работ и используемых материалов.</p>			
9.	Перечень документов, передаваемых заказчику	Согласно законодательству			
10.	Перечень необходимых согласований	В процессе выполнения работ «Подрядчик» согласовывает с АО «КЛЕВЕР» основные технические решения.			

Главный механик

Хозяинов С.В.

Утверждаю:

Главный инженер


А.А. Черепяхин

«_12_» _ сентября_2024 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 147/1

на выполнение работ по ремонту ворот секционных Doorhan ISD01 (размер проема:4300*5500 мм.) (инв. №ЦТ-01411) в нежилом помещении здания литер «А3», участок мехобработки мостов в осях 1/БЗ-Г, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Место нахождения объекта

344065 г. Ростов-на-Дону, ул.50-летия
Ростсельмаша, 2-6/22.

№ п/п	Неисправный узел или деталь	Выявленный дефект	Ед. изм.	Кол-во	Работы для устранения	Примечание
1	Секция ворот	Повреждение секции	шт	1	Замена нижней секции (ворота шириной свыше 4м)	
2	Секция ворот	Повреждение секции	шт	2	Замена промежуточной секции (ворота шириной свыше 4м)	
3	Концевой профиль	Повреждение профиля	м	4,3	Замена концевого профиля	
4	Нижний кронштейн	Загнутый кронштейн	шт	2	Замена нижнего кронштейна	
5	Ролики	Износ роликов	шт	2	Замена нижних роликов	
6	Ворота	Восстановление работы	шт	1	Регулировка работы ворот после замены комплектующих	


Ведомость необходимых материалов

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Панель нижняя для секционных ворот	шт	1	
2	Панель промежуточная для секционных ворот	шт	2	
3	Концевой профиль	м	4,3	
4	Нижний кронштейн	шт	2	
5	Ролики	шт	2	

Заключение комиссии:

произвести текущий ремонт ворот

Главный механик


(Подпись)

Хосьяинов Сергей Васильевич

(расшифровка подписи)